



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4

จำนวน 24 แผ่น

โครงการ ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 งาน.ต.ฟุ้งใหญ่ อ.ฟุ้งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

-
- กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 210 วัน
- การชำระเงิน จำนวนงวด 13 งวด ดังต่อไปนี้
- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 8% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานงานโครงสร้างห้องน้ำภายนอก, ม้านั่งคอนกรีต พื้นคอนกรีตพิมลาย ,งานคอนกรีตโรงจอดรถ พร้อมทั้งงานขนย้ายครุภัณฑ์เดิมและอุปกรณ์ไปติดตั้ง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 12% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานโครงสร้างเหล็ก งานคอมโพสิทพร้อมทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ(ไม่รวมงานหลังคา และโครงสร้างหลังคา)
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 9% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานหลังคาชั้น 4 พร้อมงานพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM และทาสีเหล็กทั้งหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 7% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานปูพื้นกระเบื้อง ชั้น 1 และ 2 แล้วเสร็จตามแบบ รูปรายการ (ยกเว้นงาน กระเบื้องภายในห้องน้ำ)
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 85 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 7% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานปูพื้นกระเบื้อง ชั้น 3 และ 4 แล้วเสร็จตามแบบ รูปรายการ (ยกเว้นงาน กระเบื้องภายในห้องน้ำ)
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 8% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้า,งานระบบเครือข่ายแลน ชั้น 1 และ 2 พร้อมทั้งทดสอบระบบทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 115 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

- งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 8% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้า,งานระบบเครือข่ายแลน, ชั้น 3 ,4 พร้อมทดสอบระบบ และงานรื้อระบบไฟฟ้าเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 5% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานฝ้าภายใน ภายนอก และงานก่อฉาบทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 145 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 6% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งประตู และหน้าต่าง ชั้น 1 และ2แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ 6% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งประตู และหน้าต่าง ชั้น 3 และ4 แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 175 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ 7% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานซ่อมโครงสร้างพื้น,ห้องพื้นห้องน้ำ,งานประปา งานสุขาภิบาลทั้งหมด(ทั้งภายใน,ภายนอก) งานติดตั้งสุขภัณฑ์,งานปูกระเบื้อง,งานผนัง,งานเคาเตอร์อ่างล้างหน้า และทดสอบระบบให้สมบูรณ์ทั้งหมดตามแบบรูปรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 190 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ 8% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทาสี ภายใน,ภายนอก,สีฝ้า พร้อมทั้งงานวัสดุบุผนัง และงานบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 200 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 13 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 9% ของราคาที่สามารถได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด พร้อมทดสอบระบบ ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อย เก็บรายละเอียดงานส่วนที่เหลืออื่นๆ และทำการเก็บเศษวัสดุ สิ่งก่อสร้างต่างๆ พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ให้สมบูรณ์และใช้งานได้ตามแบบรูปรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายจักรพล ชังขาว)

*หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย