

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗๐๙,๙๖๑.๘๖ บาท

๓. ลักษณะงาน

งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา


๔. ราคากลางเห็นชอบ ณ วันที่ **28 พ.ย. 2561** เป็นเงิน ๓,๗๐๐,๐๕๒.๙๕ บาท


๕. บัญชีประมาณราคากลาง


ลำดับที่	รายละเอียด	งบประมาณ(บาท)
๑.	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษา	๒,๘๔๐,๕๑๓.๕๕
	Factor F (๑.๓๐๒๖)	๘๕๙,๕๓๙.๔๐
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๓,๗๐๐,๐๕๒.๙๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กุล)

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย เรืองสว่าง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวัชรพงษ์ พวงลำเจียก)

(ลงชื่อ).....  กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
(นายจักรพล ชิงขาว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

แบบ ปร. 4 ปร. 4(พ)และ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 13 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 4 (อาคาร 4 ชั้น)	286,845.42	
2	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 2	773,611.20	
3	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 3	773,611.20	
4	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง 3 (อาคาร 4ชั้น)	685,343.25	
5	งานปรับปรุงบ้านพักนักศึกษางานฟาร์ม	321,102.48	
		2,840,513.55	
	Factor F (1.3026)	859,539.40	
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง	3,700,052.95	

ตัวอักษร : สามล้านเจ็ดแสนห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์

.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายวัชรพงษ์ พวงลำเจียก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายสมชาย เรืองสว่าง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายจักรพล ชังขาว)
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 11 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ **28 พ.ย 2561**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานปรับปรุง	2,840,513.55	1.3026	3,700,052.95	
				-	
				-	
				-	
		-		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			3,700,052.95	
ตัวอักษร : สามล้านเจ็ดแสนห้าสิบลบาทเก้าสิบบห้าสตางค์					
ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร			ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.		

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร วงศ์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสมชาย เรืองสว่าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวัชรพงษ์ พวงลำเจียก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายจักรพล ชังขาว)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

สำนัก/กอง แผนพัฒนาอาคารสถานที่

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ **28 พ.ย. 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 4 (อาคาร 4 ชั้น)	226.00	ม.	560.75	126,728.97	-	-	126,728.97	
	งานรั้วคอนกรีตอัดแรง พร้อมทาสี(รั้วความยาว 3 ชั้น)	1.00	ชุด	27,462.57	27,462.57	7,000.00	7,000.00	34,462.57	
	งานประตูรั้วสแตนเลส	3.71	ลบ.ม.	-	-	99.00	366.80	366.80	
	งานดินชุด - ถมกลับ	10.00	ลบ.ม	2,287.85	22,878.50	391.00	3,910.00	26,788.50	
	งานคอนกรีตหยาบ	1.10	ลบ.ม	2,242.99	2,471.21	306.00	337.14	2,808.35	
	ทรายรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	350.00	52.50	91.00	13.65	66.15	
	งานไม้แบบ 80 %	19.68	ลบ.พ	400.00	7,872.00	-	-	7,872.00	
	ไม้คร่าว	7.38	ลบ.พ	400.00	2,952.00	-	-	2,952.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	24.60	ลบ.พ	-	-	115.00	2,829.00	2,829.00	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม. SR24	26.52	กก.	22.47	596.13	4.10	108.75	704.88	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 12 มม. SR24	101.35	กก.	22.10	2,239.78	4.10	415.54	2,655.32	
	งานก่ออิฐบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	17.50	ตร.ม.	122.00	2,135.00	80.00	1,400.00	3,535.00	
	งานฉาบเรียบเซาะร่อง	45.00	ตร.ม.	78.00	3,510.00	82.00	3,690.00	7,200.00	
	งานฝ้าเพดาน ทึบบาร์ 9 มม. คร่าวคูมึนยิมเดิม	245.00	ตร.ม.	140.00	34,300.00	52.00	12,740.00	47,040.00	
	งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	245.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,125.00	6,125.00	รื้อขนไป
	งานซ่อมหลังคากระเบื้อง	104.00	แผ่น	50.47	5,248.88	23.00	2,392.00	7,640.88	

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ใหญ่

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

สำนัก/กอง แผนพัฒนาอาคารสถานที่

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอิฐมอญปิดช่องหลังคา	10.00	ตร.ม.	285.00	2,850.00	89.00	890.00	3,740.00	
	งานทาสีอาคารพร้อมชุดล้างสีเดิม	45.00	ตร.ม.	40.00	1,800.00	34.00	1,530.00	3,330.00	
	รวมงานปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย (อาคาร 4 ชั้น)				243,097.55		43,747.87	286,845.42	
2	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 2								
	งานรั้วคอนกรีตอัดแรง พร้อมทาสี(รั้วความยาว 3 ชั้น)	180.00	ม.	560.75	100,934.58	-	-	100,934.58	
	งานประตูรั้วสเตนเลส	1.00	ชุด	27,462.57	27,462.57	7,000.00	7,000.00	34,462.57	
	งานดินชุด - ถมกลับ	1.44	ลบ.ม.	-	-	99.00	142.56	142.56	
	งานคอนกรีต กำลังรับแรงอัดประลัย 240 กก/ตร.ซม.	10.00	ลบ.ม	2,287.85	22,878.50	391.00	3,910.00	26,788.50	
	งานคอนกรีตหยาบ	1.10	ลบ.ม	2,242.99	2,471.21	306.00	337.14	2,808.35	
	ทรายรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	350.00	52.50	91.00	13.65	66.15	
	งานไม้แบบ 80 %	19.68	ลบ.พ	400.00	7,872.00	-	-	7,872.00	
	ไม้คร่าว	7.38	ลบ.พ	400.00	2,952.00	-	-	2,952.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	24.60	ลบ.พ	-	-	115.00	2,829.00	2,829.00	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม. SR24	26.52	กก.	22.47	596.13	4.10	108.75	704.88	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 12 มม. SR24	101.35	กก.	22.10	2,239.78	4.10	415.54	2,655.32	
	งานก่ออิฐบุล๊อค ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	17.50	ตร.ม.	122.00	2,135.00	80.00	1,400.00	3,535.00	

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

สำนัก/กอง แผนกพัฒนาอาคารสถานที่

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฉาบเรียบเซาะร่อง	35.00	ตร.ม.	78.00	2,730.00	82.00	2,870.00	5,600.00	
	งานทาสีฉาบกระเบื้องลอนคู่	358.50	ตร.ม	50.47	18,093.50	45.00	16,132.50	34,226.00	
	เสาตั้งเหล็ก □- 100x100x2.3 มม.	1,381.25	กก.	22.34	30,858.55	10.00	13,812.50	44,671.05	
	จันทันเหล็ก [-125x50x3.2 มม.	1,052.42	กก.	24.27	25,543.74	10.00	10,524.17	36,067.91	
	อกไก่เหล็ก 2[-150x50x3.2 มม.	468.42	กก.	24.27	11,369.18	10.00	4,684.17	16,053.35	
	แปเหล็ก [-75x45x15x2.3 มม.	107.03	กก.	24.14	2,584.06	10.00	1,070.30	3,654.36	
	งานทาสีกันสนิม	184.00	ตร.ม	30.00	5,520.00	35.00	6,440.00	11,960.00	
	งานทาสีอาคารพร้อมชุดล้างสีเดิม	1,195.00	ตร.ม	40.00	47,800.00	34.00	40,630.00	88,430.00	
	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"	90.20	ม.	22.87	2,062.57	-	-	2,062.57	
	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"	90.20	ม.	30.71	2,769.74	-	-	2,769.74	
	ค่าแรงเชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป ไม้เทียม	90.20	ม.	-	-	73.00	6,584.60	6,584.60	
	รางระบายน้ำฝนสังกะสี	10.60	ม.	280.00	2,968.00	-	-	2,968.00	
	งานฝ้าเพดาน ที่บาร์โคงลูมิเนียม	231.00	ตร.ม	295.00	68,145.00	75.00	17,325.00	85,470.00	
	งานประตู-หน้าต่าง				-			-	
	ป.1A	12.00	ชุด	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	ป.2A	10.00	ชุด	1,850.00	18,500.00	-	-	18,500.00	

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

สำนัก/กอง แผนกพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
น.1A		10.00	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
น.2A		2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
น.3A		12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
น.4A		10.00	ชุด	1,250.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
งานที่จอตกร									
	หลังคาเหล็กกรัดลอน หนา 0.42 มม.	29.00	ตร.ม	230.00	6,670.00	70.00	2,030.00	8,700.00	
	เหล็ก[-75x50x3.2 มม.	140.00	กก.	24.14	3,380.07	10.00	1,400.00	4,780.07	
	เหล็กกลม 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	152.55	กก.	31.47	4,801.39	10.00	1,525.50	6,326.89	
	เหล็กกลม 1-1/2 นิ้ว หนา 2. มม.	36.69	กก.	43.00	1,577.51	10.00	366.89	1,944.40	
	งานเพคอนกรีตพื้น หนา 10 ซม.	2.03	ลบ.ม.	2,287.85	4,639.76	391.00	792.95	5,432.71	
	เหล็ก wire mash 4 มม.	24.00	ตร.ม	35.00	840.00	5.00	120.00	960.00	
	ทรายรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	350.00	420.00	91.00	109.20	529.20	
	งานไม้แบบ 80 %	3.26	ลบ.ฟ	400.00	1,305.60	-	-	1,305.60	
	ไม้คร่าว	0.98	ลบ.ฟ	400.00	391.68	-	-	391.68	
	ค่าแรงไม้แบบ	4.08	ลบ.ฟ	-	-	115.00	469.20	469.20	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม. SR24	3.20	กก.	22.47	71.85	4.10	13.11	84.95	

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

รายการเลขที่

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

สำนัก/กอง แผนกพัฒนาอาคารสถานที่

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 12 มม. SR24	25.57	กก.	22.10	565.17	4.10	104.86	670.03	
	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมฝาครอบอะคริลิก 1x16 W พร้อมหลอดไฟ LED	12.00	ชุด	-	-	115.00	1,380.00	1,380.00	
	โคมฝาครอบอะคริลิก 1x36 W พร้อมหลอดไฟ LED	31.00	ชุด	-	-	115.00	3,565.00	3,565.00	
	ตัวรับคู่มือกราวด์	32.00	ชุด	52.00	1,664.00	80.00	2,560.00	4,224.00	
	สวิตช์ ปิด - เปิด	32.00	ชุด	92.00	2,944.00	80.00	2,560.00	5,504.00	
	งานเดินสายไฟฟ้าควบคุม เดินลอยตีกับ	43.00	จุด	145.00	6,235.00	80.00	3,440.00	9,675.00	
	งานเดินสายไฟฟ้าสวิตซ์ เดินลอยตีกับ	32.00	จุด	145.00	4,640.00	80.00	2,560.00	7,200.00	
	งานเดินสายไฟฟ้าตัวรับ เดินลอยตีกับ	32.00	จุด	145.00	4,640.00	80.00	2,560.00	7,200.00	
	รวมงานปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 2				611,824.64		161,786.57	773,611.20	
3	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 3								
	งานรั้วคอนกรีตอัดแรง พร้อมทาสี(รั้วคาบอຍ 3 ชั้น)	180.00	ม.	560.75	100,934.58	-	-	100,934.58	
	งานประตูรั้วสแตนเลส	1.00	ชุด	27,462.57	27,462.57	7,000.00	7,000.00	34,462.57	
	งานดินขุด - ถมกลับ	1.44	ลบ.ม.	-	-	99.00	142.56	142.56	

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

สำนัก/กอง แผนกพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคอนกรีต กำลังรับแรงอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	10.00	ลบ.ม	2,287.85	22,878.50	391.00	3,910.00	26,788.50	
	งานคอนกรีตหยาบ	1.10	ลบ.ม	2,242.99	2,471.21	306.00	337.14	2,808.35	
	ทรายรองพื้น	0.15	ลบ.ม.	350.00	52.50	91.00	13.65	66.15	
	งานไม้แบบ 80 %	19.68	ลบ.พ	400.00	7,872.00	-	-	7,872.00	
	ไม้คร่าว	7.38	ลบ.พ	400.00	2,952.00	-	-	2,952.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	24.60	ลบ.พ	-	-	115.00	2,829.00	2,829.00	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม. SR24	26.52	กก.	22.47	596.13	4.10	108.75	704.88	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 12 มม. SR24	101.35	กก.	22.10	2,239.78	4.10	415.54	2,655.32	
	งานก่ออิฐถืออด ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	17.50	ตร.ม.	122.00	2,135.00	80.00	1,400.00	3,535.00	
	งานฉาบเรียบเซาะร่อง	35.00	ตร.ม.	78.00	2,730.00	82.00	2,870.00	5,600.00	
	งานหลังคากระเบื้องลอนคู่	358.50	ตร.ม	50.47	18,093.50	45.00	16,132.50	34,226.00	
	เสาตั้งเหล็ก [- 100x100x2.3 มม.	1,381.25	กก.	22.34	30,858.55	10.00	13,812.50	44,671.05	
	จันทันเหล็ก [-125x50x3.2 มม.	1,052.42	กก.	24.27	25,543.74	10.00	10,524.17	36,067.91	
	อกไก่เหล็ก 2[- 150x50x3.2 มม.	468.42	กก.	24.27	11,369.18	10.00	4,684.17	16,053.35	
	แปเหล็ก [-75x45x15x2.3 มม.	107.03	กก.	24.14	2,584.06	10.00	1,070.30	3,654.36	
	งานทาสีกันสนิม	184.00	ตร.ม	30.00	5,520.00	35.00	6,440.00	11,960.00	
	งานทาสีอาคารพร้อมชุดล้างสีเดิมผนัง	1,195.00	ตร.ม	40.00	47,800.00	34.00	40,630.00	88,430.00	

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง แผนกพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 6"	90.20	ม.	22.87	2,062.57	-	-	2,062.57	
	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ 8"	90.20	ม.	30.71	2,769.74	-	-	2,769.74	
	ค่าแรงเชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป ไม่เทียม	90.20	ม.	-	-	73.00	6,584.60	6,584.60	
	วางระบายน้ำฝนสังกะสี	10.60	ม.	280.00	2,968.00	-	-	2,968.00	
	งานฝ้าเพดาน ทับบริเวณคู่มือเยี่ยม	231.00	ตร.ม	295.00	68,145.00	75.00	17,325.00	85,470.00	
	งานประตู-หน้าต่าง				-			-	
	ป.1A	12.00	ชุด	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	ป.2A	10.00	ชุด	1,850.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	น.1A	10.00	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	น.2A	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	น.3A	12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	น.4A	10.00	ชุด	1,250.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	งานที่จอดรถ				-			-	
	หลังคาเหล็กกรัดลอน หนา 0.42 มม.	29.00	ตร.ม	230.00	6,670.00	70.00	2,030.00	8,700.00	
	เหล็ก[-75x50x3.2 มม.	140.00	กก.	24.14	3,380.07	10.00	1,400.00	4,780.07	

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง แผนกพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กกลม 3 นิ้ว ทน 3.2 มม.	152.55	กก.	31.47	4,801.39	10.00	1,525.50	6,326.89	
	เหล็กกลม 1-1/2 นิ้ว ทน 2. มม.	36.69	กก.	43.00	1,577.51	10.00	366.89	1,944.40	
	งานเชื่อมกรัดพื้น ทน 10 ซม.	2.03	ลบ.ม.	2,287.85	4,639.76	391.00	792.95	5,432.71	
	เหล็ก wire mash 4 มม.	24.00	ตร.ม	35.00	840.00	5.00	120.00	960.00	
	ทรายรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	350.00	420.00	91.00	109.20	529.20	
	งานไม้แบบ 80 %	3.26	ลบ.พ	400.00	1,305.60	-	-	1,305.60	
	ไม้คร่าว	0.98	ลบ.พ	400.00	391.68	-	-	391.68	
	ค่าแรงไม้แบบ	4.08	ลบ.พ	-	-	115.00	469.20	469.20	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม. SR24	3.20	กก.	22.47	71.85	4.10	13.11	84.95	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 12 มม. SR24	25.57	กก.	22.10	565.17	4.10	104.86	670.03	
	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
	โคมไฟครอบอะคริลิค 1x16 W พร้อมหลอดไฟ LED	12.00	ชุด	-	-	115.00	1,380.00	1,380.00	
	โคมไฟครอบอะคริลิค 1x36 W พร้อมหลอดไฟ LED	31.00	ชุด	-	-	115.00	3,565.00	3,565.00	
	ตู้รับคู่มือกราวด์	32.00	ชุด	52.00	1,664.00	80.00	2,560.00	4,224.00	
	สวิตช์ ปิด - เปิด	32.00	ชุด	92.00	2,944.00	80.00	2,560.00	5,504.00	
	งานเดินสายไฟฟ้าดวงโคม เดินลอยตีกับ	43.00	จุด	145.00	6,235.00	80.00	3,440.00	9,675.00	

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง แผนพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินสายไฟฟ้าสวิตช์ เดินลอยตึกกับ	32.00	จุด	145.00	4,640.00	80.00	2,560.00	7,200.00	
	งานเดินสายไฟฟ้าตัวรับ เดินลอยตึกกับ	32.00	จุด	145.00	4,640.00	80.00	2,560.00	7,200.00	
	รวมงานปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย 3				611,824.64		161,786.57	773,611.20	
4	งานปรับปรุงหอพักนักศึกษาหญิง 3 (อาคาร 4ชั้น)								
	งานรั้วคอนกรีตอัดแรง พร้อมทาสี(รั้วคาวบอย 3 ชั้น)	332.00	ม.	560.75	186,168.22	-	-	186,168.22	
	งานประตูรั้วสแตนเลส	2.00	ชุด	27,462.57	54,925.13	7,000.00	14,000.00	68,925.13	
	งานดินชุด - ถมกลับ	7.41	ลบ.ม.	-	-	99.00	733.59	733.59	
	งานคอนกรีต กำลังรับแรงอัดประลัย 240 กก/ตร.ซม.	20.00	ลบ.ม	2,287.85	45,757.00	391.00	7,820.00	53,577.00	
	งานคอนกรีตหยาบ	2.20	ลบ.ม	2,242.99	4,942.43	306.00	674.27	5,616.70	
	ทรายรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	350.00	105.00	91.00	27.30	132.30	
	งานไม้แบบ 80 %	39.36	ลบ.ฟ	400.00	15,744.00	-	-	15,744.00	
	ไม้คร่าว	14.76	ลบ.ฟ	400.00	5,904.00	-	-	5,904.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	49.20	ลบ.ฟ			115.00	5,658.00	5,658.00	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 9 มม. SR24	53.05	กก.	22.47	1,192.27	4.10	217.50	1,409.77	
	เหล็กเส้นกลมเรียบ 12 มม. SR24	202.70	กก.	22.10	4,479.56	4.10	831.09	5,310.65	

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานนโยบายและแผน

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง แผนกพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ **28 พ.ย. 2561**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานมุ้งหลังคากระเบื้อง	61.10	ตร.ม	67.00	4,093.70	45.00	2,749.50	6,843.20	
	ประตู ป.1A	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	ประตู ป.2A	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	-	-	1,850.00	
	หน้าต่าง น.1A	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	หน้าต่าง น.2A	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	หน้าต่าง น.3A	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	หน้าต่าง น.4A	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานเดินสายไฟส่องสว่าง พร้อมโคม หลอด และสวิตซ์	4.00	ชุด	550.00	2,200.00	115.00	460.00	2,660.00	
	งานตัดฝ้า	3.00	ชุด	150.00	450.00	80.00	240.00	690.00	
	งานตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	360.00	360.00	2,860.00	
	รวมงานงานปรับปรุงบ้านพักนักศึกษางานพาร์ม				40,835.25		12,681.83	53,517.08	
	รวมงาน 6 หลัง				245,011.50		76,090.97	321,102.48	
	รวมงานปรับปรุง				2,219,964.82		620,548.73	2,840,513.55	



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ๑ งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน

การชำระเงินจำนวนงวด ๔ งวด ดังต่อไปนี้

- งวดแรก จะจ่ายเงินให้ ๒๐% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานสีอาคารภายนอกทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการภายใน ๓๐ วัน นับจากวันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๒๕% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างทำงานหลังคา งานฝ้า และทาสีภายในแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการทุกประการ ๖๐ วันนับจากวันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๓๕% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานรั้ว ที่จอดรถทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการทุกประการ ๙๐ วันนับจากวันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดสุดท้าย จะจ่ายเงินให้ ๒๐% ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานไฟฟ้าและงานระบบทั้งหมด งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการทุกประการ พร้อมทั้งเก็บเศษวัสดุสิ่งก่อสร้างต่างๆ และทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ลงชื่อ  ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน
(นายจักรพล ชั่งขาว)

- *หมายเหตุ ๑. การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย
๒. สามารถส่งงานข้ามงวดได้โดยดุลยพินิจของกรรมการตรวจการจ้าง